Akustilise koosolekuruumi ostumenetlus

Ostumenetluse nimetus: Rae Vallavalitsuse akustilise koosolekuruumi ost

Hankija:

Nimetus: Rae vald
Aadress: Aruküla tee 9, Jüri, Rae vald, Harjumaa
Kontaktisik: Raimo Viilup e-post: raimo.viilup@rae.ee, tel 55 517 366

Tarne aadress:

Objekt: Rae Vallavalitsus
Aadress: Aruküla tee 9, Jüri, Rae vald, Harjumaa

1. Hanke ese

Rae Vallavalitsus soovib soetada ja paigaldada siseruumidesse ühe akustilise koosolekukabiini koos vajaliku mööbli, elektri- ja andmesideühenduste, valgustuse, ventilatsiooni ning juhtimislahendusega.
Pakutav lahendus peab vastama alljärgnevatele miinimumnõuetele. Tehnilises kirjelduses nimetatud materjalide, toodete või lahenduste puhul on lubatud pakkuda samaväärset toodet või lahendust, kui selle tehnilised ja funktsionaalsed omadused vastavad vähemalt kirjeldatud nõuetele.

2. Tehnilised miinimumnõuded

2.1. Mõõtmed ja konstruktsioon

- Välismõõtmed ligikaudu 238 × 220 × 231 cm (L × S × K).
- Sisemõõtmed ligikaudu 223 × 213 × 208 cm.
- Moodulkonstruktsioon, mida saab demonteerida ja uuesti kokku panna.
- Integreeritud rataste süsteem, mis aktiveeritakse kabiini seest ja võimaldab kokkupandud kabiini teisaldada ilma tõsteseadmeteta.
- Seest reguleeritavad tugijalad kabiini loodimiseks ja fikseerimiseks.
- Konstruktsioon peab võimaldama kabiini paigutamist ruumi nurka selliselt, et ventilatsiooni toimimine säilib.
- Moodulsüsteem peab võimaldama kabiini hilisemat ümberseadistamist kaheks eraldiseisvaks kabiiniks.

2.2. Akustika ja materjalid

- Kabiini kõneheli taseme vähendamise klass vähemalt A vastavalt standardile ISO 23351-1.
- Heli neelavad sise- ja laepaneelid.
- Vähemalt 12 mm lamineeritud akustiline turvaklaas.
- Siseseinte ja lae tekstiilviimistluse tuletundlikkuse klass vähemalt B-s1,d0 vastavalt standardile EN13501-1.

2.3. Ventilatsioon

- Automaatne, energiasäästlik ja reguleeritava õhuvooluga ventilatsioonisüsteem.
- Õhu sissevõtt kabiini lae piirkonnast ning väljavool põranda piirkonnast või samaväärse toimivusega lahendus.
- Võimendatud ventilatsioonirežiim õhu kiireks värskendamiseks.
- Ventilatsiooni intensiivsuse reguleerimine kabiini juhtpaneelilt.

2.4. Valgustus ja juhtimine

- Integreeritud hämardatavad LED-töö- ja meeleoluvalgustid.
- Reguleeritav värvustemperatuur vahemikus vähemalt 2700–5000 K.
- Eelseadistatud valgustusrežiimid.

- Integreeritud juhtpaneel valgustuse ja ventilatsiooni reguleerimiseks.
- Automaatne kohalolekuandur ning kabiini väline hõivatuse indikaator.

2.5. Mööbel ning elektri- ja andmesideühendused

- Integreeritud koosolekulaud mõõtmetega ligikaudu 156 × 70 cm.
- Lauapinda integreeritud 230 V elektripistikupesad, USB-A ja USB-C ühendused ning CAT6, USB-C väline andmesideühendus või samaväärne ühenduslahendus.
- Polsterdatud nurgadiivanite komplekt, käetugedega välisnurkades.
- Pööratav monitorivars, mis sobib vähemalt 27–32-tollisele ekraanile, koos monitori toiteühendusega.
- Elektri- ja andmesideühendusi peab olema võimalik hiljem täiendada või lisada.

2.6. Viimistlus ja muudetavus

- Välisseinte viimistlus: Cotton Grey RAL 080 80 05 või samaväärne toon.
- Siseseinte ja lae tekstiil: Cool Beige ZER25 või samaväärne toon.
- Diivanite polsterdus: Dusty Red (Premium) või samaväärne toon.
- Laua toon: matt must
- Laua- ja diivanijalgade toon: must
- Uks: vasakukäeline
- Sise- ja välisviimistluse paneelid peavad olema vahetatavad.
- Mööblit ja lisatarvikuid peab olema võimalik hiljem asendada või täiendada ilma kabiini põhikonstruktsiooni välja vahetamata.

3. Tarne ja paigaldus

Pakkumus peab sisaldama kõiki lepingu nõuetekohaseks täitmiseks vajalikke kulusid, sealhulgas vähemalt:

- toote komplekteerimist;
- transporti tellija asukohta;
- mahalaadimist ja siseruumidesse teisaldamist;
- täielikku paigaldust ja seadistamist;
- elektri-, valgustus-, ventilatsiooni- ja juhtimislahenduste töökorda seadmist;
- pakendite ja paigaldusjääkide eemaldamist;
- kasutus- ja hooldusjuhendite üleandmist.

4. Pakkumuses esitatavad andmed

Pakkuja peab pakkumuses esitama vähemalt:

1. pakutava toote tootja ja mudeli;
2. tehnilise kirjelduse või tootelehe, mille põhjal on võimalik kontrollida vastavust lähteülesande nõuetele;
3. selge vastavustabeli või kirjelduse iga tehnilise miinimumnõude täitmise kohta;
4. toote, lisavarustuse, tarne ja paigalduse kogumaksumuse;
5. tarne- ja paigaldustähtaja;
6. garantiitingimused ja garantiiperioodi;
7. hoolduse ning varuosade või asendusdetailide kättesaadavuse tingimused.

Samaväärse lahenduse pakkumisel peab pakkuja esitama piisavad tehnilised andmed ja vajaduse korral tõendid, mille alusel saab tellija samaväärsust hinnata.

5. Nõuetele vastavus ja vastuvõtmine

Tarnitav lahendus peab olema uus, komplektne, kasutusvalmis ja vastama pakkumuses esitatud tehnilistele andmetele ning käesolevale lähteülesandele. Tellijal on õigus enne vastuvõtmist kontrollida seadmete, ühenduste, valgustuse, ventilatsiooni, juhtimise ja muude kirjeldatud funktsioonide toimimist.
Toode loetakse üleantuks pärast selle nõuetekohast tarnimist, paigaldamist, töökorda seadmist ning tellijapoolset vastuvõtmist.

Pakkumise tingimused:

1. Teostatud töödele garantii 24 kuud
2. Arveldamine e- arvega, maksetähtaeg 21 päeva.

*Lisa1 Näidis toode lisatud manusega **silenspacegen2**.*

Eeldatav paigaldamise aeg detsember **2026**

Hinnapakkumised palume esitada e-mailile, raimo.viilup@rae.ee **hiljemalt 18.11.2026 kell 10.00**

Valikukriteerium: madalaim hind.

Lugupidamisega

Raimo Viilup
Kinnisvarahalduse juht
Rae Vallavalitsus
Telefon: +372 55517366
E-mail: raimo.viilup@rae.ee